

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR FINAL
1	SERVIÇOS DE PINTURA EM PAREDES					R\$ 31.018,06
	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	949,86	R\$ 1,94	R\$ 2.268,40
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	437,7	R\$ 12,72	R\$ 6.853,65
	88495/1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	100	R\$ 20,10	R\$ 2.474,31
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	949,86	R\$ 16,61	R\$ 19.421,70
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 2.713,60
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	120	R\$ 0,65	R\$ 96,02
	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30	R\$ 8,50	R\$ 313,91
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	60	R\$ 6,11	R\$ 451,28
	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	9	R\$ 43,94	R\$ 486,81
	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	30	R\$ 12,23	R\$ 451,65

	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	15,3	R\$ 78,05	R\$ 1.470,02
	91121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	m	15,8	R\$ 14,13	R\$ 274,83
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 674,10
	88267	ENCANADOR PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO, DESENTUPIMENTO E DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	H	20	R\$ 27,38	R\$ 674,10
8	CORRIMÃOS					R\$ 1.279,43
	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO.	m	11,4	R\$ 91,17	R\$ 1.279,43
					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS = R\$ 43.596,26	