

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA:** Fechamento em alvenaria de **tijolo a vista** de quadra esportiva

**LOCAL:** Comunidade da LINHA BATINGA, em Rio dos Índios/RS.

### **1.0. SERVIÇOS INICIAIS**

Deverá ser realizado a limpeza do local para a execução do gabarito da obra de ampliação. Deverá também ser realizado a limpeza da quadra com raspagem da tinta para pintura posterior.

### **2.0. FUNDAÇÃO**

Será de sapatas isoladas de concreto armado, nas dimensões contidas em projeto, com armaduras também especificadas em projeto.

Para fazer o aterro na área do banheiro, deverá ser feito uma contenção com tijolos cerâmicos maciços para execução da estrutura em concreto armado em cima.

### **3.0. ALVENARIA**

A alvenaria será assentada sobre a viga baldrame, com tijolo cerâmico aparente 9x9x19 cm. O assentamento será realizado com argamassa com traço 1:0,5:8, sendo 1 medida de cimento Portland CP II, para 0,5 de cal para 8 de areia média.

### **4.0. AMPLIAÇÕES**

Serão executados banheiros, cozinha e copa. As dimensões de cada ambiente encontram-se em seu respectivo projeto.

## **5.0. REVESTIMENTO**

Haverá uma aplicação de verniz acrílico no tijolo aparente, sendo duas demãos, respeitando o tempo de secagem entre elas, conforme orientação do fabricante do produto.

Será feito nas faces externas das paredes do ginásio, a pintura de uma faixa na altura de 1,0 metro, com tinta acrílica em duas demãos, com cores a definir.

As áreas da copa/cozinha e banheiros terão revestimentos no piso, e terão revestimentos cerâmicos na parede até altura de 1,50 metro.

O piso da quadra será pintado por completo, com 02 (duas) demãos, com tinta acrílica, e será realizado a demarcação das faixas no piso para a prática de esportes.

## **6.0. FORRO**

Na área ampliada será executado forro de PVC, com fixação na estrutura do telhado e na laje do banheiro onde suportará o reservatório de água.

## **7.0. ESQUADRIAS**

A esquadrias serão instaladas conforme projeto e orçamento de cada quadra.

## **8.0. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Será executado as instalações elétricas conforme projeto e planilha orçamentária.

As lâmpadas e circuitos serão instalados conforme projeto e orçamento.

## **9.0. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

As instalações hidráulicas e sanitárias serão instaladas seguindo as normas pertinentes para sua instalação. Deverá ser seguido projeto em anexo conforme o traçado das tubulações.

As instalações hidráulicas partirão do reservatório de água e alimentarão a cozinha e banheiros com tubos de PVC Ø25mm por toda a sua extensão.

## **10.0. LIMPEZA GERAL**

As unidades deverão ser limpas quando da conclusão da obra, inclusive as áreas externas por onde desenvolveram os serviços.

RIO DOS ÍNDIOS/RS, 10 DE MARÇO DE 2023.

---

SETOR DE ENGENHARIA  
PREFEITURA DE RIO DOS ÍNDIOS/RS