

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Fechamento em alvenaria de tijolo a vista de quadra esportiva

LOCAL: Comunidade da Linha Encruzilhada Bela Vista, em Rio dos Índios/RS.

1.0. SERVIÇOS INICIAIS

Deverá ser realizado a limpeza do local para a execução do gabarito da obra de ampliação. Deverá também ser realizado a limpeza da quadra com raspagem da tinta para pintura posterior.

2.0. FUNDAÇÃO

Será de sapatas isoladas de concreto armado, nas dimensões contidas em projeto, com armaduras também especificadas em projeto.

Para fazer o aterro na área do banheiro, deverá ser feito uma contenção com tijolos cerâmicos maciços para execução da estrutura em concreto armado em cima.

3.0. ALVENARIA

A alvenaria será assentada sobre a viga baldrame, com tijolo cerâmico maciço aparente 6x12x24cm. O assentamento será realizado com argamassa com traço 1:0,5:8, sendo 1 medida de cimento Portland CP II, para 0,5 de cal para 8 de areia média.

4.0. AMPLIAÇÕES

Serão executados banheiros, bilheteira, depósito, cozinha e copa. As dimensões de cada ambiente encontram-se em seu respectivo projeto.

5.0. REVESTIMENTO

Haverá uma aplicação de verniz acrílico no tijolo aparente, sendo duas demãos, respeitando o tempo de secagem entre elas, conforme orientação do fabricante do produto.

Será feito nas faces externas das paredes do ginásio, a pintura de uma faixa na altura de 1,0 metro, com tinta acrílica em duas demãos, com cores a definir.

As áreas da copa/cozinha, bilheteria, depósito e banheiros terão revestimentos no piso, e os banheiros e cozinha terão revestimentos cerâmicos na parede até altura de 1,50 metro.

O piso da quadra será pintado por completo, com 03 (três) demãos, com tinta acrílica, e será realizado a demarcação das faixas no piso para a prática de esportes.

6.0. FORRO

Na área ampliada será executado forro de PVC, com fixação na estrutura do telhado e na laje do banheiro onde suportará o reservatório de água.

7.0. ESQUADRIAS

A esquadrias serão instaladas conforme projeto e orçamento de cada quadra.

8.0. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será executado as instalações elétricas conforme projeto e planilha orçamentária.

As lâmpadas e circuitos serão instalados conforme projeto e orçamento.

9.0. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As instalações hidráulicas e sanitárias serão instaladas seguindo as normas pertinentes para sua instalação. Deverá ser seguido projeto em anexo conforme o traçado das tubulações.

As instalações hidráulicas partirão do reservatório de água e alimentarão a cozinha e banheiros com tubos de PVC Ø25mm por toda a sua extensão.

10.0. LIMPEZA GERAL

As unidades deverão ser limpas quando da conclusão da obra, inclusive as áreas externas por onde desenvolveram os serviços.

RIO DOS ÍNDIOS/RS, 30 DE SETEMBRO DE 2022.

SETOR DE ENGENHARIA
PREFEITURA DE RIO DOS ÍNDIOS/RS