



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE RIO DOS ÍNDIOS/RS	Apelido do Empreendimento REFORMA ESCOLA			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 09-25 (DES.)	Descrição do Lote ESCOLA PEDRO VELOSO DE LINHARES	Município / UF RIO DOS ÍNDIOS	BDI 1 25,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESCOLA PEDRO VELOSO DE LINHARES									103.102,38	
1.			REFORMA - ESCOLA PEDRO VELOSO DE LINHARES					-	103.102,38	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.172,02	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.732,35	BDI 1	2.172,02	2.172,02	RA
1.2.			TELHADO					-	33.894,83	
1.2.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	287,91	3,64	BDI 1	4,56	1.312,87	RA
1.2.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	50,00	22,21	BDI 1	27,85	1.392,50	RA
1.2.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	287,91	59,91	BDI 1	75,12	21.627,80	RA
1.2.4.	Composição	02	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	30,00	39,47	BDI 1	49,49	1.484,70	RA
1.2.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	99,98	BDI 1	125,35	7.521,00	RA
1.2.6.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,00	36,95	BDI 1	46,33	555,96	RA
1.3.			PINTURA EXTERNA					-	9.888,88	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	446,18	2,06	BDI 1	2,58	1.151,14	RA
1.3.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	446,18	11,41	BDI 1	14,31	6.384,84	RA
1.3.3.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	155,00	12,11	BDI 1	15,18	2.352,90	RA
1.4.			PINTURA INTERNA					-	18.436,20	
1.4.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	189,05	12,11	BDI 1	15,18	2.869,78	RA
1.4.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.087,80	11,41	BDI 1	14,31	15.566,42	RA
1.5.			FORRO PVC -					-	38.710,45	
1.5.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	355,35	78,33	BDI 1	98,21	34.898,92	RA
1.5.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC. COMPRIMENTO 6 M	M	315,30	6,46	BDI 1	8,10	2.553,93	RA
1.5.3.	Composição	03	ESPELHO PARA BEIRAL DE TELHADO EM PINUS OU SIMILAR INCLUSIVE	m	80,00	12,54	BDI 1	15,72	1.257,60	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE RIO DOS ÍNDIOS/RS	Apelido do Empreendimento REFORMA ESCOLA			
Localidade Sinapi PORTO ALEGRE	Data Base 09-25 (DES.)	Descrição do Lote ESCOLA PEDRO VELOSO DE LINHARES	Município / UF RIO DOS ÍNDIOS	BDI 1 25,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESCOLA PEDRO VELOSO DE LINHARES									103.102,38

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO DOS ÍNDIOS
Local
segunda-feira, 5 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: KELI VECHIATO KEMPFER
CREA/CAU: RS240711
ART/RRT: 0

RECURSO
↓