

OBRA: RE-ARQUITETURA INSTITUCIONAL					
CLIENTE: PREEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS INDIOS					
CIDADE: RIO DOS INDIOS-RS					
ESTIMATIVA QUANTITATIVO MATERIAIS					
ITEM	SERVIÇO	MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	
1		RELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO			
2		DEMOLIÇÃO		m²	
3		REMOÇÃO DE ENTULHOS		m³	
1		Contrapiso (4cm)	0,5	m³	
	E S Q U A D R I A S	MODELO	AMBIENTE		
1		RELOCAÇÃO DE ESQUADRIA EXISTENTE BEM COMO CONVERSÃO EM VIDRO FIXO	RECEPÇÃO	1	unid.
2		RELOCAÇÃO DE ESQUADRIA EXISTENTE BEM COMO CONVERSÃO EM VIDRO FIXO	RECEPÇÃO	1	unid.
		PORTAS			
3		PORTA GIRO MDF LAQUEADO 0,80X2,10m (DIREITA)	ADMINISTRATIVO/SALA DE REUNIÕES/GABINETE	3	unid.
4		PORTA GIRO MDF LAQUEADO 0,80X2,10m (ESQUERDA)	LICITAÇÕES/JURIDICO/ENGENHARIA/ADMINI STRATIVO	4	unid.
CUSTO TOTAL DO ITEM					
1	P I S O S	PISO GERAL PORCELANATO COM ASSENTAMENTO E REJUNTE	170	m²	
2					
3					
1					
1	P A R E D E S	GESSO ACARTONADO	188	M²	
2					
3					
4					
5		PAINEL VAZADO 2,20X2,20M	1 UNID		
1	P I N T U R A	APLICAÇÃO MASSA CORRIDA (GESSO ACARTONADO)	376	M²	
2		APLICAÇÃO MASSA CORRIDA (PAREDES E FORROS)	248	M²	
3		fundo preparador (Alvenaria e laje)	248	M²	
4		Selador Acrílico (gesso)	376	M²	
7		Tinta Latex Acrílica semi-brilho (Interna)- 3 DEMÃOS	1120	M²	
1	E L E T R I C A	Pontos de iluminação	17	unid	
2		Pontos de tomada	54	unid	
4		Pontos internet	10	m	
5		Instalações de central eletrica/internet	2	unid	
6					
7					
1	I L U M I N A C Ã O	PAINEL DE LED SOBREPOR 25W- 6500K	15	unid.	
2		PAINEL DE LED SOBREPOR 36W- 6500K	2		